

令和8年度しずかの里防水等改修工事

令和8年度しずかの里防水等改修工事

	内容	金額	備考
A	直接仮設工事		
B	外壁劣化改修工事		
C	外壁仕上改修工事		
D	外壁塗装改修工事		
E	シーリング改修工事		
F	防水改修工事		
G	雑工事		
H	共通費		
	計		
	消費税		
	合計		



	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
	B:外壁劣化改修工事						
	コンクリートクラック処理	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	123	m			
	タイルクラック処理	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	6.3	m			
	モルタル及びタイル浮き部処理	アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法25穴	34.3	m2			
	コンクリート爆裂部補修	平部2.05×0.15	1	カ所			
	コンクリート爆裂部補修	平部1.0×0.15	1	カ所			
	コンクリート爆裂部補修	平部0.9×0.45	1	カ所			
	コンクリート爆裂部補修	平部0.3×0.15	1	カ所			
	コンクリート爆裂部補修	平部0.15×0.15	1	カ所			
	計						


	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
	C:外壁仕上改修工事						
	コンクリートクラック処理	ひび割れ挙動緩衝材 塗りこみ	161	m			
	アクリルゴム系外壁塗膜防水材料	プライマー塗り 防水材料補強、防水材料塗り 仕上塗料塗り	715	m2			
	同上高圧水洗浄		715	m2			
	天端補強布張り		68.8	m			
	アゴテープ	巾48.5	122	m			
	ファンデーションローラー工法	下塗+主材塗+補強塗 中塗+上塗+セバ穴処理 上塗フッ素	1,101	m2			
	同上下地処理		1,101	m2			
	同上吸水防止処理		1,101	m2			
	同上シーラー		1,101	m2			
	上裏 アクリル樹脂非水分散形塗料塗り	NAD	526	m2			
	同上面 既存吹付タイル全面除去	水性剥離剤 処分共	526	m2			
	同上面 高圧水洗浄		526	m2			
	同上面 下地調整材	C-1 カチオン系	526	m2			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒天 岩綿吸音板面 アクリル樹脂非水分散形塗料塗り	NAD	189	m2			
同上反応形合成樹脂シーラー		189	m2			
軒天けい酸カルシウム板面 アクリル樹脂非水分散形塗料塗り	NAD	7.0	m2			
同上反応形合成樹脂シーラー		7.0	m2			
外壁タイル面 高圧水洗浄		1,526	m2			
金属軒箱樋 高圧水洗浄		190	m2			
回廊CON腰壁 高圧水洗浄		237	m2			
擬石柱、銘板石 高圧水洗浄		68.7	m2			
モルタル巾木 薄塗モルタル	t3 硬質骨材入り	29.9	m2			
同上 高圧水洗浄		29.9	m2			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D:外壁塗装改修工事						
排水柵蓋 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	48.7	m2			
バリカー 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	1.4	m2			
縦型照明器具 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	11.1	m2			
ルーバー 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	25.4	m2			
配管 耐候性塗料塗替え 35	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	141	m			
縦樋 耐候性塗料塗替え 100	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	24.8	m			
軒樋 耐候性塗料塗替え150角	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	38.4	m			
シャッターケース 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	2.7	m2			
鋼製建具 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	23.0	m2			
設備機器, 盤 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	4.9	m2			
照明器具、床点検口枠 耐候性塗料塗替え 巾25	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	21.6	m			
金属屋根キズ 耐候性塗料塗替え 0.1×0.2	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	50	カ所			
鋳鉄製ルーフトレン 耐候性塗料塗替え	DP2級 下地調整RB種 変成エポキシ樹脂プライマー	45	カ所			
計						

	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
	E:シーリング改修工事						
	既存シーリング撤去		2,433	m			
	同上残材運搬費		1	式			
	同上残材処分費		1	式			
	シーリング 10×10	MS-2	276	m			
	シーリング 15×10	MS-2	463	m			
	シーリング 20×15	MS-2	372	m			
	シーリング 25×15	MS-2	27	m			
	シーリング 三角	MS-2	218	m			
	シーリング 15×10	MS-2 サッシ廻り	542	m			
	シーリング 15×10	硬化型 床タイル	257	m			
	ガラスシーリング 5×5	SR-1	400	m			
	計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
F:防水改修工事						
既存シーリング撤去		981	m			
既存アルミ防水押え撤去		391	m			
既存FRP防水撤去 平部		1,487	m <sup>2</sup>			
既存FRP防水撤去 立上部		341	m <sup>2</sup>			
同上残材運搬費	シーリング 防水押え金物 FRP防水	1	式			
同上残材処分費	シーリング 防水押え金物 FRP防水	1	式			
シーリング撤去部 樹脂モルタル埋め	15×20	61.9	m			
シーリング撤去部 樹脂モルタル埋め	30×20	286	m			
シーリング撤去部 樹脂モルタル埋め	50×20	101	m			
天端レベル調整 樹脂モルタル t10		44.1	m <sup>2</sup>			
天端サンダー掛け 樹脂モルタルしごき		109	m <sup>2</sup>			
平部不陸調整 樹脂モルタル t20		27.3	m <sup>2</sup>			
新規シーリング目地成形	20×15 CONカッター入れ	14	m			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ウレタンゴム系塗膜防水 平部	X-2 着色仕上共	1,531	m2			
同上 サンダーケレン清掃		1,531	m2			
同上下地調整剤	仮防水性ポリマーセメント材	1,531	m2			
ウレタンゴム系塗膜防水 立上部	X-2 着色仕上共	341	m2			
同上 サンダーケレン清掃		341	m2			
同上下地調整剤	仮防水性ポリマーセメント材	341	m2			
アルミ防水押え金物 	140×58 t2 (参考ハクスイOK-140)	396	m			
アルミ防水押え金物 	10×30 t2 (参考ヤマデK-3010)	211	m			
アルミ防水押え金物 	70×40 t2 (参考TAISEI TA-70)	268	m			
アルミ防水押え金物 	14.5×65 t1.2 (参考ヤマデM-1)	2.7	m			
シーリング 25×15	MS-2	17.6	m			
シーリング 20×15	MS-2	39.0	m			
シーリング 15×10	MS-2	253	m			
シーリング 三角	辺長20	72.0	m			



	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
	G:雑工事						
	既存サッシクリーニング	ガラス共	387	m2			
	換気フード美装	74カ所	1	式			
	箱樋清掃	135m	1	式			
	グレーチング溝清掃	64.1m	1	式			
	照明器具、案内表脱着		1	式			
	白線引直し	巾150 溶融式 既存除去共	28.0	m			
	車椅子マーク引き	750角 溶融式 既存除去共	2	カ所			
	巾木モルタル撤去		1	式			
	同上モルタル復旧		0.3	m2			
	樹木剪定		1	式			
	同上処分運搬費	木くず 再資源化	26.5	m3			
	同上処分費	木くず 再資源化	26.5	m3			



名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
H：共通費						
共通仮設費		1	式			
交通誘導員		15	人			
施工数量調査費	外壁CON面、タイル面 CON吹付面 3868m2(参考)	1	式			
ラフタークレーン	25 t 10車セット	1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
計						